

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Branża kosztorysu:** Budowlana

**Inwestycja:** Remont szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych  
Dom Pomocy Społecznej w Łomży

Adres: ul. Połowa 39  
18-400 Łomża  
Polska

Kod CPV 1: 45313100-5

Nazwa wg CPV 1: Instalowanie wind

Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Łomży

Adres: ul. Połowa 39  
18-400 Łomża  
Polska

Wykonawca: ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

Adres: Zachodnia 14A/ 47  
15-345 Białystok  
Polska

Sporządził: Andrzej Rydzewski

Sprawdził:

Data opracowania 31.10.2016

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>45111300- 1 CPV ST001</b>	<b>Roboty rozbiórkowe-demontaż istniejącego dźwigu</b>			
1.1	KNP 18-90 2210-5003 ST001	Demontaż drzwi kabinowych automatycznych  4	kpl.  kpl.	  4,000	  4,000
1.2	KNP 18-90 1040-0706 ST001	Demontaż elementów maszynowni hydraulicznej. Analogia.	kpl.		
1.3	KNP 18-90 7802-1603  ST001	Demontaż zespołów dźwigowych dźwigu szpitalnego hydraulicznego z drzwami automatycznymi Q=1600 kG 4p - prowadnice kabin.i przeciwwag. Analogia.  1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
1.4	KNP 18-90 7802-1601  ST001	Demontaż zespołów dźwigowych dźwigu szpitalnego hydraulicznego z drzwami automatycznymi Q=1600 kG 4p - instalacja elektryczna. Analogia.  1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
<b>2</b>	<b>45453000- 7 CPV</b>	<b>Roboty remontowe i renowacyjne</b>			
2.1	KNNR 3 0602-0100  ST002	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych - uzupełnienia po demontażu drzwi automatycznych.  0,30*(1,10*2+2,00)*4	m2  m2	  5,040	  5,040
2.2	KNR 4-01 1204-0200 ST002	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi uzupełnień tynków wewnętrznych ścian z poz. j.w.  5,040	m2  m2	  5,040	  5,040
2.3	KNNR 3 0804-0800  ST002	Uzupełnienie posadzek z płytek Gres techniczny o wymiarach 30x30 cm,na kleju - po demontażu drzwi automatycznych.  0,30*1,10*4	m2  m2	  1,320	  1,320
2.4	KNR 4-01 0304-0100 ST002	Zamurowanie otworu pomiędzy szybem a istniejąca maszynownią.  0,50*0,50*0,25	m3  m3	  0,063	  0,063
2.5	KNR 4-01 0711-0400  ST002	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich na podłożu z cegły w jednym miejscu do 1 m2 - uzupełnienie tynków szybu po pracach demontażowych - 5% powierzchni.  (2,99*2+2,36*2)*16,85*0,05	m2  m2	  9,015	  9,015
2.6	KNR 4-01 1204-0200 ST002	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - wewnątrz szybu z poz. j.w.  (2,99*2+2,36*2)*16,85	m2  m2	  180,295	  180,295
<b>3</b>	<b>45313100- 5 CPV</b>	<b>Montaż dźwigu szpitalnego</b>			
3.1	KNP 18-90 2210-5103  ST003	Montaż drzwi kabinowych automatycznych - parter. Drzwi automatyczne teleskopowe, szerokość otwarcia 1100 mm, wysokość 2000 mm.  1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
3.2	KNP 18-90 2210-5103  ST003	Montaż drzwi kabinowych automatycznych - pozostałe piętra. Drzwi automatyczne teleskopowe, szerokość otwarcia 1100 mm, odporność pożarowa EI30. wysokość 2000 mm.  3	kpl.  kpl.	  3,000	3,000
3.3	KNP 18-90 7802-1703  ST003	Montaż zespołów dźwigowych dźwigu szpitalnego z drzwami automatycznymi Q=1600 kG 4p - dostawa + montaż urządzenia.  1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
3.4	KNP 18-90 7802-1701  ST003	Montaż zespołów dźwigowych dźwigu szpitalnego z drzwami automatycznymi Q=1600 kG 4p instalacja elektryczna.  1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000
3.5	KNP 18-90 5661-6002 ST003	Komisja odbioru robót z udziałem organów DT dźwigów szpitalnych  1	kpl.  kpl.	  1,000	1,000

